



DN75 STUPAČKY KANALIZACE RUŠENÉ A NAHRAZOVANÉ NOVÝMI Z PVC POTRUBÍ V IZOLACI

POTRUBÍ TOPENÍ, KANALIZACE, VODY POD STROPEM, s.v. pod potrubí 1990 mm

OKNA, VENKOVNÍ DVEŘE

OKNA JSOU STÁVAJÍCÍ, PLASTOVÁ
VENKOVNÍ DVEŘE JSOU HLINÍKOVÉ
DO JEDNOHO Z OKEN VE VÝDEJNĚ BUDE
OSAZEN ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

VNITŘNÍ OMÍTKY–stěny+strop

BUDOU PONECHÁNY, BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY A DOPLNĚNÍ OMÍTKY PO DRÁŽKÁCH
PO ELEKTRO+PLNOPLOŠNÉ PŘETAŽENÍ LEPIDLEM A PERLINKOU +PŘESTUKOVÁNÍ A
VÝMALBA + OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB

NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (1/D) DŘEVĚNÉ

BUDOU DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ VYŠŠÍHO STANDARDU, PLNÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
MUSÍ BÝT POUŽITY DVEŘE URČENÉ DO PROVOZŮ S VYSOKOU
MÍROU ZÁTĚŽE.

SKLADBA OPRAVY PODLAHY

(A) SKLADBA OPRAVY PODLAHY V JÍDELNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
–NOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DESIGNOVÁ DLAŽBA (3 barvy, rozměr cca 600x1200 mm)
–STĚRKA VYROVNÁVACÍ NIVELAČNÍ – DO 5 MM
–STĚRKA VYROVNÁVACÍ NIVELAČNÍ – DO 20 MM
–PŘÍPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍHO BET. A TERAC. POTĚRU –OČIŠTĚNÍ, PENETRACE,
TMELENÍ PRASKLIN, SEŠÍVÁNÍ PRASKLIN
–STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ REPS. TERACOVÁ PODLAHA
(v označených místech odstranit ker. dlažbu nebo PVC)

ZNAČENÍ HMOT

STÁVAJÍCÍ STĚNY, NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+ŠTUK

NOVÉ PŘÍČKY TL. 100 AŽ 150 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P4–600
VÝŠKA 3450 MM

NOVÝ obklad stěn v.1300 mm–VELKOFORMÁTOVÉ DESIGNOVÉ KER. OBKLADY VE TŘECH BARVÁCH

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (hliníkové dveře a výdejní okno)

(2/Z) kryt na radiátor–nerez
rámeček+výplň tahokov

radiátor UT DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NÁTĚR+OČISTĚNÍ

ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH

0.000–ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	

INVESTOR MATIČNÍ GYMNÁZIUM OSTRAVA, p.o.

STAVBA

STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY MATIČNÍHO GYMNÁZIA OSTRAVA

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:50
POČET A4	6
STUPEŇ	DPS
DATUM	03/2017
ZAK.ČÍSLO	03/2017

OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV**

ARCHIVNÍ ČÍSLO 0317–2 | ČÍS. VÝKR. 03